

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยข้างนิสสัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครแม่สอด

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕๘,๐๐๐.-บาท

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

๔.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

เป็นเงิน ๖๕๑,๐๐๐ บาท

๕.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคาวัดก่อสร้างภาคเหนือ จังหวัดตาก

ประกอบด้วย

๑. แบบ พร.๔ และ พร.๕ จำนวน ๒ แผ่น

๒. ผังบริเวณ , แบบแปลน จำนวน ๓ แผ่น

๓. แบ่งงวดงาน จำนวน ๑ แผ่น

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. ว่าที่ ร.ต.สมชาย จาจ้ย ตำแหน่ง หน.ฝ่ายโยธา ประธานกรรมการ ฯ

๒. นายสรศักดิ์ ชินสรนันท์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ ฯ

๓. นายจิตรธำรง วงศ์โดยหวัง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ ฯ

สรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลนครแม่สอด

ประเภท งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยข้างนิสตัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลนครแม่สอด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู	458,830.93	1.3624	625,111.25	
2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	12,376.00	1.3624	16,861.06	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้า 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ			641,972.32	
	รวมก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเพียง			641,000.00	
	หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน				

Factor F ตามระเบียบ 15 มีนาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี



ประธานกรรมการ

(สมชาย จาजूย)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายสรศักดิ์ ชินสรนันท์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจิตรธำรงค์ วงศ์โดยหวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างระบบน้ำประปา								
1	งานขุดดิน	0.70	ลบ.ม.	-	-	99.00	69.30	69.30	
2	ทรายหยาบร่อนพื้น หนา 0.10 ม.	0.07	ลบ.ม.	280.00	19.60	99.00	6.93	26.53	
3	คอนกรีตหยาบ หนา 0.05 ม.	0.035	ลบ.ม.	1,495.33	52.34	398.00	13.93	66.27	
4	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 กก/ตร.ม. ลูกบาศก์	0.34	ลบ.ม.	1,570.09	533.83	306.00	104.04	637.87	
5	งานแม่แบบ	3.28	ตร.ม.	-	-	133.00	436.24	436.24	
	ไม้แบบ (ใช้ 5 ครั้ง)	0.66	ลบ.พ.	560.00	369.60	-	-	369.60	
	ไม้โครงและไม้ค้ำยัน	0.22	ลบ.พ.	514.00	113.08	-	-	113.08	
	ตะปู	0.66	กก.	34.12	22.52	-	-	22.52	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	19.29	กก.	-	-	4.10	79.09	79.09	
	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	5.83	กก.	20.91	121.91	-	-	121.91	
	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	13.46	กก.	19.76	265.97	-	-	265.97	
	ลวดผูกเหล็ก	0.48	กก.	28.04	13.46	-	-	13.46	
7	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	4.00	ม.	59.19	236.76	36.80	147.20	383.96	
8	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 2 นิ้ว	0.48	ม.	104.20	50.02	90.00	43.20	93.22	
	สรุปค่าใช้จ่ายต่อ 1 เมตร							2,699.01	
	สรุปค่าใช้จ่าย	170.00	ม.					458,830.93	
	งานรื้อผิวถนน								
1	ค่ารื้อถนนพื้น ค.ส.ล. หนา 10-15 ซม.	119.00	ตร.ม.	-	-	104.00	12,376.00	12,376.00	
	สรุปค่าใช้จ่าย							12,376.00	