

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสองแควใต้ ซอย ๒/๓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลนครแม่สอด

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๓๓๒,๐๐๐.-บาท

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

๔.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

เป็นเงิน

๓๒๕,๐๐๐ บาท

๕.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคาวัสดุก่อสร้างภาคเหนือ จังหวัดตาก

ประกอบด้วย

๑. แบบ ปร.๔ และ ปร.๕	จำนวน	๒	แผ่น
๒. ผังบริเวณ , แบบแปลน	จำนวน	๓	แผ่น
๓. แบ่งงวดงาน	จำนวน	๑	แผ่น

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายประสารณ์ สร้อยตะคุ	ตำแหน่ง	หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ ฯ
๒. นายสรศักดิ์ ชินสรนันท์	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ ฯ
๓. นายจตุรณย์ แก้วบุตร	ตำแหน่ง	สถาปนิกปฏิบัติการ	กรรมการ ฯ

สรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลนครแม่สอด

ประเภท งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสองแควใต้ ซอย 2/3 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลนครแม่สอด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู	238,861.98	1.3624	325,425.56	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	คอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ			325,425.56	
	รวมก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเพียง			325,000.00	
	สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน				

Factor F ตามระเบียบ 15 มีนาคม 2560 กรมบัญชีกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายประสารณ์ สร้อยตะคุ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสรศักดิ์ ชินสรนันธ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจตุรนต์ แก้วบุต)

สถาปนิกปฏิบัติการ

ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาด้วย

สถานีที่ก่อสร้าง ถนนสองแควใต้ ซอย 2/3

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง เทศบาลนครแม่สอด

ราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ช032/60

ประมาณราคาเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน	0.70	ลบ.ม.	-	-	99.00	69.30	69.30	
2	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.10 ม.	0.07	ลบ.ม.	280.00	19.60	99.00	6.93	26.53	
3	คอนกรีตหยาบ หนา 0.05 ม.	0.035	ลบ.ม.	1,495.33	52.34	398.00	13.93	66.27	
4	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 กก/ตร.ม. ลูกรัง	0.34	ลบ.ม.	1,570.09	533.83	306.00	104.04	637.87	
5	งานไม้แบบ	3.28	ตร.ม.	-	-	133.00	436.24	436.24	
	ไม้แบบ (ใช้ 5 ครั้ง)	0.66	ลบ.พ.	560.00	369.60	-	-	369.60	
	ไม้คร่าและไม้ค้ำยัน	0.22	ลบ.พ.	514.00	113.08	-	-	113.08	
	ตะปู	0.66	กก.	34.12	22.52	-	-	22.52	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	19.29	กก.	-	-	4.10	79.09	79.09	
	เหล็กเส้นกลม RB 6 mm.	5.83	กก.	20.91	121.91	-	-	121.91	
	เหล็กเส้นกลม RB 9 mm.	13.46	กก.	19.76	265.97	-	-	265.97	
	ลวดผูกเหล็ก	0.48	กก.	28.04	13.46	-	-	13.46	
7	เหล็กฉาก 50x50x4 mm.	4.00	ม.	59.19	236.76	36.80	147.20	383.96	
8	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 2 นิ้ว	0.48	ม.	104.20	50.02	90.00	43.20	93.22	
	สรุปค่าใช้จ่ายต่อ 1 เมตร							2,699.01	
	สรุปค่าใช้จ่าย	88.50	ม.					238,861.98	