



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง งานธุรการ โทร.๐ ๕๕๕๔ ๗๑๓๓

ที่ ตก ๕๒๑๐๔/๖๗/๖ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ การกีฬาและนันทนาการ
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี

เรียน นายกเทศมนตรีนครแม่สอด

อ้างถึงคำสั่งเทศบาลนครแม่สอด ที่ ๕๗๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ การกีฬาและนันทนาการ
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐.-บาท นั้น

ทางกองช่าง ได้จัดทำแบบแปลน/ราคากลางและแบ่งงวดงานโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
คิดเป็นจำนวนเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้เห็นควร
มอบกองการศึกษาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

(นายภิรมย์ ทองคุ้ม)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กรรมการ ฯ

(นายทรงฤทธิ์ พรหมแก้วต่อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ ฯ

(นายประสารณ์ สร้อยตะคุ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการ ฯ

(นายสรศักดิ์ ชินสรนันท์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ ฯ

(นายอรุณ ชัยวงศ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายอภิรักษ์ นุ่มศิริกุล)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด

๕ มิ.ย. ๒๕๖๐

ยื่นขออนุมัติ

ว่าที่ พ.ต.

(ธีรยุทธ วุฒิมอรรธสาร)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลนครแม่สอด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ การกีฬาและนันทนาการของ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

แบบเลขที่ ช 039/60

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

คำนวณราคากลางโดย นายอรุณ ชัยวงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เมื่อ วันที่

๒๑

มิถุนายน ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	6,434,500.00	
2	การคำนวณและเหตุผลความจำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษ	66,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/ก่อสร้าง	6,500,500.00	
	ราคากลาง	6,500,000.00	
สรุป	ราคากลาง 6,500,000 บาท	ตัวอักษร	หกล้านห้าแสนบาทถ้วน

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ ๕๓๓๔ / ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ

.....

ประธานกรรมการ

(นายภิรมย์ ทองคุ่ม)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ

.....

กรรมการ

(นายทรงฤทธิ์ พรหมแก้วต่อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

.....

กรรมการ

(นายประสารณ์ สร้อยตะคุ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ

.....

กรรมการ

(นายสรศักดิ์ ชินสรนันท์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ

.....

กรรมการ

(นายอรุณ ชัยวงศ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ การกีฬาและนันทนาการของ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี อ.แม่สอด จ.ตาก

แบบเลขที่ ช 039/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	2,305,736.27			
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,904,327.00			
3	หมวดงานสุขาภิบาล	122,630.00			
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	615,415.00			
	รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน	4,948,108.27	1.3004	6,434,519.99	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			6,434,519.99	
		รวมค่าก่อสร้าง		6,434,500.00	
	หกล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน				

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ ๕๗๔ / ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายภิรมย์ ทองคุ้ม)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายทรงฤทธิ์ พรหมแก้วต่อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายประสารณ์ สร้อยตะคุ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสรศักดิ์ ชินสรนันท์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอรุณ ชัยวงศ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

รายการ (ระบุรายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ การกีฬาและนันทนาการของ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

คำนวณราคากลางโดย นายอรุณ ชัยวงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เมื่อ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

1 เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากโครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นอาคารที่มีความสูงถึง 4.50 เมตร จากระดับพื้นดินและได้ก่อสร้างเสาชั้นที่ 2 และหลังคาแล้วเสร็จแล้ว ในการก่อสร้างจึงจำเป็นต้องใช้รถเครนยก แผ่นพื้น Hollow Core ซึ่งมีน้ำหนักมากและมีความยากในการติดตั้งแผ่นพื้นเพื่อการก่อสร้างเป็นไปโดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่โครงสร้างอาคารเดิม และมีประสิทธิภาพ

2 รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเช่ารถเครนเพื่อยกแผ่นพื้น Hollow Core	6.00 วัน	
	- ค่าเช่ารถเครน วันละ	11,000.00 บาท	
	รวมค่าใช้จ่าย	66,000.00 บาท	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		
	ค่าใช้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม		(สำหรับรายการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ ๕๖๙/๒๕๖๐ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายภิรมย์ ทองคุ่ม)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายทรงฤทธิ์ พรหมแก้วต่อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายประสารณ์ สร้อยตะคุ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสรศักดิ์ ชินสรนันท์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอรุณ ชัยวงศ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ การกีฬาและนันทนาการ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลดิลก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 คำนำชมราคาตกลงโดย นายอรุณ ชัยวงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
 หมายเลขที่ ช 039/2560

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน	หมายเหตุ
				หน่วย	ค่างาน	หน่วย	ค่างาน		
1.0	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานดิน								
1.2	- งานดินถมบดแน่น	1,025.00	ลบ.ม.	140,000	143,500.00	99.00	101,475.00	244,975.00	
1.3	- ทราดยหยาบปรับระดับ	72.65	ลบ.ม.	280,000	20,342.00	99.00	7,192.35	27,534.35	
1.4	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
1.5	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240กก/ตร.ชม.	281.74	ลบ.ม.	1,570,090	442,357.16	485.00	136,643.90	579,001.06	
1.6	งานเหล็กเสริม								
1.7	- เหล็ก SR 24 Dia 6 mm.	3,405.55	กก.	20,971	71,417.79	4.10	13,962.76	85,380.54	
1.8	- เหล็ก SR 24 Dia 9 mm.	385.18	กก.	20,518	7,903.12	4.10	1,579.24	9,482.36	
1.9	- เหล็ก SD 30 Dia 12 mm.	290.00	กก.	19,738	5,724.02	3.30	957.00	6,681.02	
1.10	- เหล็ก SD 30 Dia 16 mm.	411.800	กก.	19,626	8,081.99	3.30	1,358.94	9,440.93	
1.11	- เหล็ก SD 30 Dia 20 mm.	5,394.62	กก.	20,560	110,913.39	2.90	15,644.40	126,557.79	
1.12	- สวดผูกเหล็ก	296.60	กก.	35,510	10,532.27	-	-	10,532.27	
1.13	- Wire mesh Dia 4 mm. @ 0.20 m	1,342.00	ตร.ม.	35,000	46,970.00	5.00	6,710.00	53,680.00	
1.14	งานไม้แบบ								
1.15	- ไม้แบบ	254.00	ตร.ม.	560,000	142,240.00	-	-	142,240.00	
1.16	- ไม้คร่ายีดแบบ	108.00	ลบ.ฟ.	514,020	55,514.16	-	-	55,514.16	
1.17	- ตะปู	90.00	กก.	34,120	3,070.80	-	-	3,070.80	
1.18	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	362.00	ตร.ม.	0,000	-	133.00	48,146.00	48,146.00	
1.19	พื้นสำเร็จรูป ค.อ.ร. แบบกลวง (HOLLOW CORE)								
	รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 400 kg./m ²	1,300.00	ตร.ม.	660,000	858,000.00	35.00	45,500.00	903,500.00	
	รวมค่างานหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม							2,305,736.27	ค่างานที่ 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ การกีฬาและนันทนาการ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

คำนวณราคากลางโดย นายอรุณ ชัยวงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบเลขที่ ช 039/2560

เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน	หมายเหตุ
				หน่วย	ค่างาน	หน่วย	ค่างาน		
2.51	- ป. 1	7.00	ชุด	32,000.000	224,000.00	-	-	224,000.00	
2.52	- ป. 2	5.00	ชุด	3,000.000	15,000.00	-	-	15,000.00	
2.53	- ป. 3	12.00	ชุด	1,655.000	19,860.00	-	-	19,860.00	
2.54	- น. 1	8.00	ชุด	1,325.000	10,600.00	-	-	10,600.00	
2.6	งานทาสี								
	- สีน้ำตาลออก(ชนิดทิ้งเงา)	700.00	ตร.ม.	45.000	31,500.00	30.00	21,000.00	52,500.00	รวมรองพื้น
2.61	- สีน้ำตาลภายนอก(ชนิดทิ้งเงา)	1,300.00	ตร.ม.	45.000	58,500.00	30.00	39,000.00	97,500.00	รวมรองพื้น
2.6	- สีน้ำมัน	560.00	ตร.ม.	40.000	22,400.00	38.00	21,280.00	43,680.00	
	รวมค่างานหมวดงานสถาปัตยกรรม							1,904,327.00	ค่างานที่ 2
3.0	หมวดงานสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
3.1	สุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
3.11	- โถล้างชักโครก	12.00	ชุด	3,100.000	37,200.00	450.00	5,400.00	42,600.00	
3.12	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	8.00	ชุด	3,500.000	28,000.00	450.00	3,600.00	31,600.00	
3.13	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	1,400.000	5,600.00	450.00	1,800.00	7,400.00	
3.14	- ก๊อกล้างชำระพร้อมอุปกรณ์	12.00	ชุด	150.000	1,800.00	70.00	840.00	2,640.00	
3.15	- ที่ใส่กระดาษชำระชนิดติดผนัง	12.00	ชุด	250.000	3,000.00	70.00	840.00	3,840.00	
3.16	- ตะแกรงกรองผงสแตนเลส Ø 2" ชนิดมีที่ดักกลิ่น	14.00	ชุด	180.000	2,520.00	75.00	1,050.00	3,570.00	
3.17	- กระจกวางติดผนัง ขนาด 1.10x3.30 m.	2.00	ชุด	4,500.000	9,000.00	70.00	140.00	9,140.00	
3.18	- ราวแขวนผ้าพลาสติก	12.00	ชุด	250.000	3,000.00	70.00	840.00	3,840.00	
3.19	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	3,000.000	6,000.00	-	-	6,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ การกีฬาและนันทนาการ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 คำนวณราคากลางโดย นายอรุณ ชัยวงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 เมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
 แบบเลขที่ ช 039/2560

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน	หมายเหตุ
				หน่วย	ค่างาน	หน่วย	ค่างาน		
3.20	- งานท่อน้ำประปา PVC Ø 1/2" , Ø 3/4" และ Ø 1" ชั้น 13.5	1.00	LS	3,000.000	3,000.00	-	-	3,000.00	
3.21	- งานท่อน้ำทิ้งและน้ำโสโครก PVC. Ø 1", Ø 2" และ Ø 4" ชั้น 8.5	1.00	LS	5,000.000	5,000.00	-	-	5,000.00	
3.22	- ข้อต่อข้องออุปกรณ์เชื่อมต่อ	1.00	LS	2,000.000	2,000.00	-	-	2,000.00	
3.23	- ค่าแรงเดินท่อประปาสุขาภิบาลภายใน	1.00	LS		-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมค่าหมวดงานสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย							122,630.00	ค่างานที่ 3
4.0	หมวดงานไฟฟ้า								
4.1	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร								
4.11	งานระบบไฟฟ้า								
4.12	- โคมไฟ High Bay 250 W MH. Euro-series Ø 16"พร้อมอุปกรณ์	26.00	ชุด	4,200.000	109,200.00	560.00	14,560.00	123,760.00	
4.13	- โคมไฟ FL 2x36 W. LED พร้อมอุปกรณ์	50.00	ชุด	2,850.000	142,500.00	135.00	6,750.00	149,250.00	
4.14	- โคมไฟ FL 1x36 W. LED พร้อมอุปกรณ์	29.00	ชุด	1,250.000	36,250.00	135.00	3,915.00	40,165.00	
4.15	- พัดลมติดผนัง 40"พร้อมอุปกรณ์	20.00	ตัว	4,850.000	97,000.00	670.00	13,400.00	110,400.00	
4.17	- เต้ารับคู่ มีสายดิน	62.00	ตัว	120.000	7,440.00	100.00	6,200.00	13,640.00	
4.18	- สวิตช์รับ	26.00	ตัว	120.000	3,120.00	100.00	2,600.00	5,720.00	
4.19	- โคมไฟฉุกเฉิน LED 2x15 W.	8.00	ชุด	3,900.000	31,200.00	300.00	2,400.00	33,600.00	
4.10	- สาย THW. 2.5 mm ²	800.00	ม.	12.100	9,680.00	7.00	5,600.00	15,280.00	
4.11	- ท่อ PVC 3/4"	150.00	ท่อน	94.000	14,100.00	20.00	3,000.00	17,100.00	

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

การก่อสร้างอาคารพร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ ของอาคาร


โครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์การกีฬาและนันทนาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด โรงเรียน
เทศบาลวัดชุมพลคีรี

- งานงวดที่ 1 คิดเป็นเงินร้อยละ 18 ของค่างานจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ดำเนินการปฏิบัติงาน
- ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จ ชั้นที่ 2 พร้อมหนังสือรับรองมาตรฐาน
- เทคอนกรีตพื้น ชั้นที่ 2 ทั้งหมด
เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบ คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน
- งานงวดที่ 2 คิดเป็นเงินร้อยละ 20 ของค่างานจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ดำเนินการปฏิบัติงาน
- ถมดินภายในอาคารและรอบอาคาร
- เทคอนกรีตพื้น ชั้นที่ 1
- เทคอนกรีตพื้นรอบอาคาร
เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบ คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน
- งานงวดที่ 3 คิดเป็นเงินร้อยละ 10 ของค่างานจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ดำเนินการปฏิบัติงาน
- ก่อผนังอาคารทั้งหมด ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ฉาบผนังอาคาร ฉาบโครงสร้าง (รวม
จับเพ็ยม)
- ก่อสร้างเวทีทั้งหมด
เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบ คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน
- งานงวดที่ 4 คิดเป็นเงินร้อยละ 8 ของค่างานจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้ เมื่อผู้รับจ้างได้
ดำเนินการปฏิบัติงาน เดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 1, ชั้น 2 ฉาบผนังห้องน้ำ ติดตั้งฝ้าเพดาน
ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำและติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำทั้งหมดเสร็จ
เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบ คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 20 วัน
- งานงวดที่ 5 คิดเป็นเงินร้อยละ 8 ของค่างานจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้ เมื่อผู้รับจ้างได้
ดำเนินการปฏิบัติงาน ทำผิวขัดมันพื้นชั้นที่ 1 ทำผิวขัดมันพื้นชั้นที่ 2 ทำผิวขัดมันระเบียง
และบันได เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบ คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 20 วัน

- งานงวดที่ 6 คิดเป็นเงินร้อยละ 12 ของค่างานจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบไฟฟ้า , ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน , ระบบแสงสว่าง , เตารับเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน
- งานงวดที่ 7 คิดเป็นเงินร้อยละ 10 ของค่างานจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการปฏิบัติงาน ติดตั้งบานเกล็ดระบายอากาศ (LOUVER) แผงกันแดด , ราวกันตากเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 20 วัน
- งานงวดที่ 8 (งวดสุดท้าย) คิดเป็นเงินร้อยละ 14 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการปฏิบัติงาน ติดตั้งบานประตู หน้าต่าง งานทาสีภายนอก งานทาสีภายในและเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยถูกต้องตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 40 วัน

หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น 8 งวด กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 250 วัน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างนั้นแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

เห็นชอบ



(นายทรงฤทธิ์ พรหมแก้วต่อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ



(นายประสารณ์ สร้อยตะคุ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบ่งงวดงาน



(นายอรุณ ชัยวงศ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน